Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):	Budowlana
Inwestycja	Budowa kojców w schronisku dla zwierząt w Ostrowie Kościelnym Obiekt: Kojce dla psów - segment B podwójny Roboty budowlano-montażowe
Adres:	Ostrowo Kościelne 62-420 Strzałkowo
Kody CPV:	45223600-2 - Roboty budowlane w zakresie psiarni
Inwestor:	Związek Gmin Regionu Słupeckiego ul. Sienkiewicza 16 62-400 Słupca
Sporządził: Data opracowania:	Leszek Michalak 09-09-2022 r.

Inwestor

Wykonawca

mgr inż. Leszek Michalak

Upr. bud. do kierowania robotami
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej nr GP. 7342-13/96

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	100	KOJCE - BOKS ŚRODKOWY "2xB" 1	szt. szt.	1,00	1,00
1.1	KNNR 1 0307-0200	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV (2*3,84+3,24)*0,82*0,24	m3 m3	2,15	2,15
1.2	KNR 2-02 0201-0100	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m. (2*3,84+3,24)*0,30*0,24	m3 m3	0,79	0,79
1.3	KNNR N002-0301-030	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych (2*3,84+3,24)*0,52*0,24	m3 m3	1,36	1,36
1.4	KNNR 2 0106-0200	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stóp i płyt fundamentowych - obetonowanie słupów 2,5*0,50*0,50*0,80	m3 m3	0,50	0,50
1.5	KNR 2-25 0308-0100	Budowa obudowy kojców z prefabrykowanych elementów żelbetowych (deski żelbetowe pełne) 4,08*2,20	m2 m2	8,98	8,98
1.6	KNR 2-02 0107-0500	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków "Alfa, o wysokości do 4,5 m i grubości 24 cm 3,24*1,25	m2 m2	4,05	4,05
1.7	KNNR 2 1001-0100	Tynki zewnętrzne zwykłe III kategorii na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 1,25*0,24+3,36*1,25*2	m2 m2	8,70	8,70
1.8	KNR 4-01 1204-0400	Dwukrotne malowanie elewacji, betonu farbami emulsyjnymi 8,98*2+8,70	m2 m2	26,66	26,66
1.9	KNR 2-02 0211-0400	Rygle i przekrycia ścian żelbetowe w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości przewiązek do 0,3 m. 3*0,24*0,25*1,00	m3 m3	0,18	0,18
1.10	KNNR 2 1603-0300 BC_202104 ANALOGIA	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, obsadzonych w cokole - z rur o rozstawie 2,40 m i siatki o wys. do 1,50 m 3,24*1,50	m m	4,86	4,86
1.11	KNNR 2 1603-0300 BC_202104 ANALOGIA	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, obsadzonych w cokole - z rur o rozstawie 2,40 m i siatki o wys. do 1,50 m 3,84*2,44-0,90*2,00	m m	7,57	7,57
1.12	KNR 2-25 0312-0100 ANALOGIA	Furtki stalowe do kojców z prętów zbrojeniowych fi 8 mm 0,90*2,00	m2 m2	1,80	1,80
1.13	KNNR 2 1201-0301	Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku do zapraw 3,84*3,24*0,20	m3 m3	2,49	2,49
1.14	KNNR 2 1201-0100	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 3,84*3,24*0,10	m3 m3	1,24	1,24
1.15	KNR 2-02 0604-0301	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na gorąco. Pierwsza warstwa. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 3,84*3,24	m2 m2	12,44	12,44
1.16	KNR 2-02 0604-0401	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na gorąco. Każda następna warstwa. 12,44	m2 m2	12,44	12,44
1.17	KNR 2-22 1003-0200	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko 3,84*3,24	m2 m2	12,44	12,44
1.18	KNR 2-02 1505-1000 ANALOGIA	Malowanie posadzki betonowej żywicą epoksydową 12,44	m2 m2	12,44	12,44
1.19	KNNR 2 0104-0100	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm 0,09	t t	0,09	0,09

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.20	KNNR 2 1205-0100 ANALOGIA	Podesty z desek struganych o grubości 25 mm 0,70*0,75	m2 m2	 0,52	0,52
1.21	KNNR 6 0606-0100	Ścieki na podsypce piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 15 cm 4,32	m m	 4,32	4,32
1.22	KNP 00-08 7324-0201 ANALOGIA	Konstrukcja zadaszenia - spawanie kształtowników. Kątowniki równoramienne o dł. 4,50 m 8,00	szt. szt.	 8,00	8,00
1.23	KNR 2-02 0410-0400	Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38 x 50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm. 4,50*4,32	m2 m2	 19,44	19,44
1.24	KNR-I 0-15 0522-0700	Pokrycie dachów blachami trapezowymi, cynkowanymi, profilowanymi o skoku fali 180 mm na łatach 19,44	m2 m2	 19,44	19,44
1.25	KNNR 2 0504-0101	Obróbki z balchy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm 2*4,32*0,25	m2 m2	 2,16	2,16
1.26	KNNR 2 0505-0500	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 4,32	m m	 4,32	4,32
1.27	KNNR 2 0505-0700	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 1,50	m m	 1,50	1,50
1.28	Kal. Ind. 01	Budy drewniane dla psów ocieplane o wymiarach 1,0x1,0x1,0 m 1	szt. szt.	 1,00	1,00

mgr inż. Leszek Michalak

Upr. bud. do kierowania robotami
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej nr GP. 7342-13/96