Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	100	KOJCE - BOKS ŚRODKOWY "B" 1	szt. szt.	1,00	1,00
1.1	KNNR 1 0307-0200	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV (2*1,80+3,24)*0,82*0,24	m3 m3	1,35	1,35
1.2	KNR 2-02 0201-0100	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m. (2*1,80+3,24)*0,30*0,24	m3 m3	0,49	0,49
1.3	KNNR N002-0301-030	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych (2*1,80+3,24)*0,52*0,24	m3 m3	0,85	0,85
1.4	KNNR 2 0106-0200	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stóp i płyt fundamentowych - obetonowanie słupów 1,5*0,50*0,50*0,80	m3 m3	0,30	0,30
1.5	KNR 2-25 0308-0100	Budowa obudowy kojców z prefabrykowanych elementów żelbetowych (deski żelbetowe pełne) 2,04*2,20	m2 m2	4,49	4,49
1.6	KNR 2-02 0107-0500	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków "Alfa, o wysokości do 4,5 m i grubości 24 cm 3,24*1,25	m2 m2	4,05	4,05
1.7	KNNR 2 1001-0100	Tynki zewnętrzne zwykłe III kategorii na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 1,25*0,24+3,36*1,25*2	m2 m2	8,70	8,70
1.8	KNR 4-01 1204-0400	Dwukrotne malowanie elewacji, betonu farbami emulsyjnymi 4,49*2+8,70	m2 m2	17,68	17,68
1.9	KNR 2-02 0211-0400	Rygle i przekrycia ścian żelbetowe w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości przewiązek do 0,3 m. 3*0,24*0,25*1,00	m3 m3	0,18	0,18
1.10	KNNR 2 1603-0300 BC_202104 ANALOGIA	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, obsadzonych w cokole - z rur o rozstawie 2,40 m i siatki o wys. do 1,50 m 3,24*1,50	m m	4,86	4,86
1.11	KNNR 2 1603-0300 BC_202104 ANALOGIA	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, obsadzonych w cokole - z rur o rozstawie 2,40 m i siatki o wys. do 1,50 m 1,80*2,44-0,90*2,00	m m	2,59	2,59
1.12	KNR 2-25 0312-0100 ANALOGIA	Furtki stalowe do kojców z prętów zbrojeniowych fi 8 mm 0,90*2,00	m2 m2	1,80	1,80
1.13	KNNR 2 1201-0301	Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku do zapraw 1,80*3,24*0,20	m3 m3	1,17	1,17
1.14	KNNR 2 1201-0100	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego 1,80*3,24*0,10	m3 m3	0,58	0,58
1.15	KNR 2-02 0604-0301	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na gorąco. Pierwsza warstwa. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 3,48*2,04	m2 m2	7,10	7,10
1.16	KNR 2-02 0604-0401	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na gorąco. Każda następna warstwa. 7,10	m2 m2	7,10	7,10
1.17	KNR 2-22 1003-0200	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko 3,24*1,80	m2 m2	5,83	5,83
1.18	KNR 2-02 1505-1000 ANALOGIA	Malowanie posadzki betonowej żywicą epoksydową 5,83	m2 m2	5,83	5,83
1.19	KNNR 2 0104-0100	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm 0,07	t t	0,07	0,07

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.20	KNNR 2 1205-0100 ANALOGIA	Podesty z desek struganych o grubości 25 mm 0,70*0,75	m2 m2	 0,52	0,52
1.21	KNNR 6 0606-0100	Ścieki na podsypce piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 15 cm 2,28	m m	 2,28	2,28
1.22	KNP 00-08 7324-0201 ANALOGIA	Konstrukcja zadaszenia - spawanie kształtowników. Kątowniki równoramienne o dł. 4,50 m 4,00	szt. szt.	 4,00	4,00
1.23	KNR 2-02 0410-0400	Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38 x 50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm. 4,50*2,28	m2 m2	 10,26	10,26
1.24	KNR-I 0-15 0522-0700	Pokrycie dachów blachami trapezowymi, cynkowanymi, profilowanymi o skoku fali 180 mm na łatach 10,26	m2 m2	 10,26	10,26
1.25	KNNR 2 0504-0101	Obróbki z balchy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm 2*2,28*0,25	m2 m2	 1,140	1,140
1.26	KNNR 2 0505-0500	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 2,28	m m	 2,280	2,280
1.27	KNNR 2 0505-0700	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 1,00	m m	 1,000	1,000
1.28	Kal. Ind. 01	Budy drewniane dla psów ocieplane o wymiarach 1,0x0,80x1,0 m 1	szt. szt.	 1,00	1,00
2	200	KOJCE - BOKS ZEWNETRZNY "A" LUB "C" 1	szt. szt.	 1,00	1,00
2.1	KNNR 1 0307-0200	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV 2*(3,48+2,28)*0,82*0,24	m3 m3	 2,27	2,27
2.2	KNR 2-02 0201-0100	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m. 2*(3,48+2,28)*0,30*0,24	m3 m3	 0,83	0,83
2.3	KNNR N002-0301-030	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych 2*(3,48+2,28)*0,52*0,24	m3 m3	 1,44	1,44
2.4	KNNR 2 0106-0200	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stóp i płyt fundamentowych - obetonowanie słupów 1,5*0,50*0,50*0,80	m3 m3	 0,30	0,30
2.5	KNR 2-25 0308-0100	Budowa obudowy kojców z prefabrykowanych elementów żelbetowych (deski żelbetowe pełne) 2,28*2,20	m2 m2	 5,02	5,02
2.6	KNR 2-02 0107-0500	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków "Alfa, o wysokości do 4,5 m i grubości 24 cm. 3,48*2,26+3,24*1,25	m2 m2	 11,91	11,91
2.7	KNNR 2 1001-0100	Tynki zewnętrzne zwykłe III kategorii na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (2,32+1,25)*0,24+(1,80+2,28)*2,20+3,36*1,25*2	m2 m2	 18,23	18,23
2.8	KNR 4-01 1204-0400	Dwukrotne malowanie elewacji, betonu farbami emulsyjnymi 5,02+18,23	m2 m2	 23,25	23,25
2.9	KNR 2-02 0211-0400	Rygle i przekrycia ścian żelbetowe w ścianach murowanych, dwustronnie deskowane, przy szerokości przewiązek do 0,3 m. 5*0,24*0,25*1,00	m3 m3	 0,30	0,30
2.10	KNNR 2 1603-0300 BC_202104 ANALOGIA	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, obsadzonych w cokole - z rur o rozstawie 2,40 m i siatki o wys. do 1,50 m 3,24	m m	 3,24	3,24
2.11	KNNR 2 1603-0300 BC_202104 ANALOGIA	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, obsadzonych w cokole - z rur o rozstawie 2,40 m i siatki o wys. do 1,50 m 1,80*2,44-0,90*2,00	m m	 2,59	2,59

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.12	KNR 2-25 0312-0100 ANALOGIA	Furtki stalowe do kojców z prętów zbrojeniowych	m2		1,80
		0,90*2,00	m2	1,80	
2.13	KNNR 2 1201-0301	Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku do zapraw	m3		1,17
		1,80*3,24*0,20	m3	1,17	
2.14	KNNR 2 1201-0100	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego	m3		0,58
		1,80*3,24*0,10	m3	0,58	
2.15	KNR 2-02 0604-0301	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na gorąco. Pierwsza warstwa. Roztwór asfaltowy do gruntowania.	m2		7,93
		3,48*2,28	m2	7,93	
2.16	KNR 2-02 0604-0401	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na gorąco. Każda następna warstwa.	m2		7,93
		7,93	m2	7,93	
2.17	KNR 2-22 1003-0200	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m2		5,83
		3,24*1,80	m2	5,83	
2.18	KNR 2-02 1505-1000 ANALOGIA	Malowanie posadzki betonowej żywicą epoksydową	m2		5,83
		5,83	m2	5,83	
2.19	KNNR 2 0104-0100	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm	t		0,07
		0,07	t	0,07	
2.20	KNNR 2 1205-0100 ANALOGIA	Podesty z desek struganych o grubości 25 mm	m2		0,52
		0,70*0,75	m2	0,52	
2.21	KNNR 6 0606-0100	Ścieki na podsypce piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 15 cm	m		2,28
		2,28	m	2,28	
2.22	KNP 00-08 7324-0201 ANALOGIA	Konstrukcja zadaszenia - spawanie kształtowników. Kątowniki równoramienne o dł. 4,50 m	szt.		4,00
		4,00	szt.	4,00	
2.23	KNR 2-02 0410-0400	Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38 x 50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm.	m2		10,26
		4,50*2,28	m2	10,26	
2.24	KNR-I 0-15 0522-0700	Pokrycie dachów blachami trapezowymi, cynkowanymi, profilowanymi o skoku fali 180 mm na łatach	m2		10,26
		10,26	m2	10,26	
2.25	KNNR 2 0504-0101	Obróbki z balchy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2		1,140
		2*2,28*0,25	m2	1,140	
2.26	KNNR 2 0505-0500	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej	m		2,280
		2,28	m	2,280	
2.27	KNNR 2 0505-0700	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej	m		1,000
		1,00	m	1,000	
2.28	Kal. Ind. 01	Budy drewniane dla psów ocieplane o wymiarach 1,0x0,80x1,0 m	szt.		1,00
		1	szt.	1,00	

mgr inż. Leszek Michalak

Upr. bud. do kierowania robotami
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej nr GP. 7342-13/90